




# KRÓKALÓN, VESTURGATA - DEILISKIPULAG Breytingin nær til lóðarinnar Krókatún 18



HLUTI AÐALSKIPULAGS AKRANESS 2021 - 2033



GILDANDI SKIPULAG 1 : 500



BREYTT SKIPULAG 1 : 500



Austurhlíð fyrir breytingu 1 : 200




Suðurhlíð fyrir breytingu 1 : 200




Austurhlíð eftir breytingu 1 : 200




Suðurhlíð eftir breytingu 1 : 200




Sumarsólstöður kl 18 fyrir breytingu 1 : 1000



Sumarsólstöður kl 18 eftir breytingu 1 : 1000



Vorjafndægur kl 18 fyrir breytingu 1 : 1000



Vorjafndægur kl 18 eftir breytingu 1 : 1000

SKÝRINGAR:

- - - AFMÖRKUN BREYTINGA
- LÓÐARMÖRK
- NÝR BYGGINGARREITUR
- < > BÍLASTÆÐI INNAN LÓÐAR

Deiliskipulagsbreyting þessi, sem greindarkynnt hefur verið, skv. 2. mgr. 43. gr skipulagslaga nr. 123/2010 var samþykkt í bæjarstjórn

Akraness þann \_\_\_\_\_ 2023.

Gildistaka breytingarinnar var auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann \_\_\_\_\_ 2023.

Greinargerð

Gerð er breyting á gildandi deiliskipulagi Krókalón, Vesturgata frá árinu 2008 m.s.br. Breytingin er gerð bæði á greinargerð og uppdrætti deiliskipulagsins. Breytingin tekur til lóðar við Krókatún 18 innan íbúðarsvæðis IB 112, þar sem heimilað verður niðurrif á núverandi bílskúr, stækun á íbúðarhúsi fyrir auka íbúð, á uppdrætti verður skilgreindur byggingarreitur og bílastæði innan lóðar. Breytingin er í samræmi við gildandi Aðalskipulag Akraness 2021-2033 þar sem segir m.a. í sérákvæðum fyrir IB112 að stefnt skuli að þéttingu byggðar og endurnýjun. Nýtingarhlutfall miðist við tiltölulega þetta kaupstaðarbyggð.

Núverandi staða við Krókatún 18 samkvæmt fasteignaskrá: Einbýlishús, byggt 1955, 164 fm og bílskúr, byggður 1967, 27,2 fm, lóðarstærð 496,2 fm.

Breyting á greinargerð þar sem eru eftirfarandi skilmálar er bætt við og gilda um Krókatún 18: Heimilað er niðurrif á núverandi bílskúr og reisa í stað hans viðbyggingu við núverandi íbúðarhúsi fyrir auka íbúð, allt að 76 fm. Heildarbyggingarmagn inna lóðar allt að 240 fm, aukning um 48,8 fm.

Skipulagsskilmálar:

- Nýtingarhlutfall innan lóðar er hækkað úr 0,48 í 0,55.
- Fyrir núverandi hús gilda núverandi skilmálar.
- Fyrir viðbyggingu, auka íbúð gildir eftirfarandi:
  - Hámarks grunnflötu allt að 76 fm.
  - Hámarks mænishæð allt að 3,4 m.
  - Þakform frjálst.
- Aukaíbúð skal vera hluti núverandi húss, óskipt eign, þó ekki sé innangengt á milli megin húss og aukaíbúðar.


Breyting á uppdrætti:

- Byggingarreitur viðbyggingar skilgreindur.
- 3 bílastæði skilgreind innan lóðar.
- Bílastæði ekki skilgreind fyrir breytingu á uppdrætti.

Breytingin hefur óveruleg áhrif á aðliggjandi byggð þar sem byggingarreitur er stækkaður inn á lóð til vesturs. Aukið skuggavarp er aðliggjandi lóð er óverulegt. Bílastæði sem skilgreint er vestast á lóð er samliggjandi bílastæði við Krókatún 20.

Uppfærð tafla úr gildandi deiliskipulagi Krókalón, Vesturgata frá árinu 2008.

NÚVERANDI ÁSTAND						SKILMÁLAR SKV. SKIPULAGSTILLÖGU			
LÓÐIR	STÆRD LÓÐA m <sup>2</sup>	STÆRD BYGGINGA m <sup>2</sup>	NÝTINGARHLUTFALL	BYGGINGARÁR	HÚSAGERÐ	BREYTINGAR	STÆRD LÓÐA m <sup>2</sup>	STÆRD BYGGINGA m <sup>2</sup>	NÝTINGARHLUTFALL
Krókatún 20	437,8	252,3	0,58	1967	2 íbúðir/bílskúr	Byggingarreitur A: stækka má bílskúr, hæð óbreytt. Byggingarreitur B: byggja má tröppur og þél.	437,8	270,3	0,62
Krókatún 18	401,0	191,2	0,48	1955/1967	Einbýlishús/bílskúr	Heimilt er að byggja við núverandi hús. Heimilt er að rífa núverandi bílskúr	496,2 m <sup>2</sup> , leiðrétt í samræmi við þinglýst lóðarblað frá árinu 2011	240 m <sup>2</sup>	0,55
Krókatún 16									



BR.	Dags.	Skýring	Br.af.
GM Teiknistofa sf		Leynisbraut 33, 300 Akranesi Sími: 8976307 Kt: 450106-2830 gudlaugurm@gmail.com	
<b>AKRANESKAUPSTAÐUR</b>			
Dalbraut 4, 300 Akranes. Sími 4331000			
<b>Deiliskipulag - Krókalón, Vesturgata</b>			
<b>BREYTING Á DEILISKIPULAGI</b>			
<b>DEILISKIPULAG</b>		SKIPULAG:	DG
		TEIKNAD:	GIM
		SAMÞYKKT	KT.
<b>Mælikvarði:</b> As indicated		AKRANESI	Dags. 17.10.2023
Drifa Gústafsdóttir skipulagsfræðingur SFFI Kt 020270-4469 sími 6902789			
VERKNR.	TEIKN. NR.	BR	
19-110	001		